

**Specyfikacja techniczna wykonania robót podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej w remontowanym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Przychodni Przyszpitalnej.**

- wymiana głównego poziomego podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej rur żeliwnych fi 150 na rury fi 200 z PCV mb. 30,0
- wymiana podpodłogowej instalacji kanalizacyjnej od głównego poziomu fi 160 z rur PCV mb. 36,0
- wykonanie połączeń pionów kanalizacyjnych, deszczówek, wpustów podłogowych szt. 20
- wywóz rodzimej ziemi z wykopów pod instalację kanalizacyjną z budynku na zewnątrz na odległość 100,0 mb
- dowóz piasku do zasyпки wykopów wewnątrz budynku z odległości 100,0 mb
- zagęszczenie gruntu przed ułożeniem wylewki betonowej na trasie wykopów pod instalację kanalizacyjną
- wykonanie wylewki betonowej na trasie wykopów
- wykonanie przeglądu poziomów instalacji kanalizacyjnej kamerą TV
- udrożnienie trasy instalacji kamionkowej, usunięcie uszkodzonych odcinków poziomu instalacji kamionkowej
- wywóz rodzimej ziemi i gruzu samochodami z terenu budowy

KIEROWNIK  
Sekcji Utrzymania Ruchu  
*Wojciech Stepień*