

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji wodociągowej fi mb. 150,0

- demontaż skorodowanego wodociągu żeliwnego Ø 150 w kanale technicznym mb. 85,0
- montaż rurociągu stalowego ocynkowanego Ø 150 system rowkowy mb. 85,0
- usunięcie zdemontowanych rur żeliwnych z kanału technicznego
- usunięcie zbędnych elementów podtrzymujących rurociąg - wsporniki
- utylizacja zdemontowanych rurociągów
- wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu
- włączenie do eksploatacji nowego odcinka rurociągu

KIEROWNIK
Sekcji Urządzania Ruchu
Witold Stepien
Witold Stepien

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

