

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa inwestycji:	Prace remontowe- wymiana drzwi aluminiowych, wykładziny podłogowej i ściennej, roboty malarskie, wymiana grzejników w budynku Szpitala - wejście
Adres inwestycji:	Łódź, ul. Pabianicka 62
Nazwa inwestora:	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Branże:	budowlana+sanitarna
Sporządził kalkulacje:	mgr inż. Piotr Goszczyński
Data opracowania: 10.06.24r.	

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	Wymiana wykładziny - podłoga i ściany			
1 d.1.	KNR-W 4-01-0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych ze ścian i posadzek	m2	25,00
2 d.1.	KNR-W 2-02 1123-02	Uzupełnienie wykładzin z tworzyw sztucznych na ścianach i posadzkach	m2	25,00
3 d.1.	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	25,00
4 d.1.	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki- wywinięcie wykładziny na ścianę wys. 15-20cm	m2	20,00
5 d.1.	kalk. Własna	Przygotowanie posadzki pod montaż wykładziny PCV	m2	10,00
6 d.1.	KNR-W 2-02 0830-04	Przygotowanie tynków ścian pod montaż wykładziny ściiennej PCV	m2	15,00
Razem dział:				
2	Wymiana wykładziny - podłoga i ściany			
7 d.2.	kalk. własna	Demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych rozwiernych	kpl	2,00
8 d.2.	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- dół panel+góra szkło bezpieczne	m2	6,00
9 d.2.	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. - wap. Na ościeżach z cegły	mb	22,80
10 d.2.	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne	m2	7,00
11 d.2.	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian w ościeżu	mb	22,80
Razem dział:				
3	Roboty malarskie			
12 d.3.	KNR-W 4-01-0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskorbaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10,00
13 d.3.	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskorbaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach biegach i spocznikach	m2	11,00
15 d.3.	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT" CT 17" i ATLAS UNI GRUNT -powierzchnie ścian	m2	10,00
16 d.3.	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	10,00

KOSZTORYS ŚLEPY

17 d.3.	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	11,00
18 d.3.	KNR-W 2-02 150-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2	10,00
19 d.3.	KNR-W 2-02 150-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2	11,00
20 d.3.	kalk. Własna	Montaż narożników z tworzyw na ścianach dł. 1,5m	szt.	2,00
21 d.3.	kalk. Własna	Wymiana rewizji metalowych 60x60cm	szt.	2,00
22 d.3.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien i osprzętu folią z taśmą	m2	80,00
Razem dział:				
4	Instalacje sanitarne			
23 d.4.	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd	mb	5,00
24 d.4.	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. Zewn. 20mm o połączeniach zaciskanych	mb	5,00
25 d.4.	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. Zewn. 20 mm do grzejników	kpl.	2,00
26 d.4.	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przyłączeniowe zespolne+ głowica termostatyczna dla grzejników V	szt.	2,00
27 d.4.	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe V 22-600/800 szt. 1+ V22-900/400	szt.	2,00
28 d.4.	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania	urz.	2,00