

357AT2024R**KOSZTORYS ŚLEPY**

Nazwa inwestycji:	Modernizacja pomieszczenia nr 1010 w budynku Szpitala
Adres inwestycji:	ul. Pabianicka 62, Łódź
Nazwa inwestora:	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Branże:	Budowlana
Sporządził kalkulacje:	mgr inż. Piotr Goszczyński

Data opracowania: 23.08.24r.

357AT2024R

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	Modernizacja pomieszczenia nr 1010 w budynku Szpitala			
1 d.1.	KNR-W 4-01 0353-09	Wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - materiał do ponownego montażu	szt.	1,00
2 d.1.	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- materiał z demontażu	m ²	1,89
3 d.1.	KNR-W-4- 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m ² w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki	m ²	1,89
4 d.1.	KNR-W-4- 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²	12,60
5 d.1.	KNR-W-4-01- 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	2,02
6 d.1.	KNR-W-4-01- 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ²	2,02
7 d.1.	KNR-W-2-02- 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	12,60
8 d.1.	KNR- W 4-01 0711-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III z zaprawy cem. Wap. Na ścianach nowych	m ²	25,20
9 d.1.	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT powierzchnie pionowe Krotność =2	m ²	69,75

357AT2024R

10 d.1.	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	69,75
11 d.1.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -ściany	m2	69,75
12 d.1.	KNR- W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami o włókien mineralnych- demontaż na korytarz. Krotność=0,5	m2	7,60
13 d.1.	KNR- W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami o włókien mineralnych-przy nowej ścianie	m2	26,70
14 d.1.	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,94
15 d.1.	KNR K-01 0103-01 analogia	Szlifowanie posadzki cementowej Krotność=0,5	m2	21,00
16 d.1.	kalk.własna	Uzupełnienie ubytków w posadzce oraz wyrównanie masą szpachlową do posadzek	m2	18,00
17 d.1.	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę	m2	23,94
18 d.1.	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	23,94
19 d.1.	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - ćwierćwatek do wywinięcia wykładziny na ścianę	m	18,10
20 d.1.	kalk. Własna	Wykonanie podłoża betonowego pod kostkę i ułożenie kostki betonowej	m2	1,00
21.d.1	kalk. Własna	Wykończenie posadzki na korytarzu przy nowej ścianie	kpl.	1,00

357AT2024R

22.d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku po rozebranej ścianie	m	10,50
23.d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ściany istniejące	m2	46,40
24.d.1	kalk.własna	Montaż wykładziny PCV na ścianach z zgrzewaniem- fartuszek przy umywalce	m2	3,36
25.d.1.	kalk. Własna	Demontaż umywalki, baterii umywalkowej, instalacji i podejść wod. Kan.	kpl.	1,00
26.d.1	kalk. Własna	Wykonanie instalacji i podejść wod- kan dla umywalki	kpl.	1,00
27.d.1	kalk. Własna	Demontaż opraw oświetleniowych na suficie oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszonym, przełącznika p/t wraz z instalacją elektryczną do opraw i przełącznika	kpl.	1,00
28.d.1	kalk. Własna	Wykonanie dodatkowej instalacji niskoprądowej i słaboprądowej dla dodatkowych gniazd wt. 230 V oraz teletechnicznych	kpl.	1,00
29.d.1	kalk. Własna	Wykonanie osłon i parawanów	kpl.	1,00
30.d.1	kalk. Własna	Wywóz materiałów z rozbiórek z utylizacją	kpl.	1,00