

## KOSZTORYS ŚLEPY

<b>Nazwa inwestycji:</b>	<b>Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej automatycznej z modernizacją strefy wejściowej do budynku Szpitala na poziomie-1”</b>
<b>Adres inwestycji:</b>	<b>ul. Pabianicka 62, Łódź</b>
<b>Nazwa inwestora:</b>	<b>Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi</b>
<b>Branże:</b>	<b>Budowlana</b>
<b>Sporządził kalkulacje:</b>	<b>mgr inż. Piotr Goszczyński</b>
<b>Data opracowania: 27.01.25r.</b>	

## KOSZTORYS ŚLEPY

## KOSZTORYS ŚLEPY

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	<b>Wymiana ścianek aluminiowych z drzwiami automatycznymi przesuwanymi wraz z modernizacją strefy wejściowej na poziomie -1</b>			
1 d.1.	kalk.własna	Demontaż ścianki aluminiowej z drzwiami aluminiowymi automatycznymi zewnętrznymi przesuwanymi	kpl.	2,00
2 d.1.	kalk.własna	Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami aluminiowymi automatycznymi zewnętrznymi przesuwanymi z obróbką ościeży. Drzwi z panelem na dole/blachą do 1,2m od posadzki, szyba potrójna bezpieczna, $U < 0,9$ dla okien, $U < 1,3$ dla drzwi, automatyka do rozsuwania drzwi z możliwością podłączenia do ssp. Wymiary ścianek wskazane: 1. 3610x2920, światło przejścia 1500x2050, 2. 3430x2920, światło przejścia 1500x2050 Ze względu na szerokość otworu montażowego drzwi typu harmonijkowe, jak obecnie	kp.	2,00
3 d.1.	KNR-W-4-0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	30,75
4 d.1.	KNR-W-4-0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	11,20
5 d.1.	KNR-W-2-02-2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	30,75
6 d.1.	KNR-W-2-02-2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	30,75
7 d.1.	KNR-W-2-02-2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	11,20

## KOSZTORYS ŚLEPY

10 d.1.	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT powierzchnie poziome Krotność =2	m2	11,20
11 d.1.	KNR- W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	30,75
12 d.1.	KNR- W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	11,20
13 d.1.	KNR- W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa zmywalna	m2	29,15
14 d.1.	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	mb	10,37
15 d.1.	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek- przygotowanie podłoża	mb	10,37
16 d.1.	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	mb	10,37
17 d.1.	kalk. Własna	Montaż wykładziny PCV na ścianach ze zgrzewaniem	m2	12,00
18 d.1.	KNR 4-01 0212-01	Wykucie posadzki pod posadzkę minimum 15cm	m3	0,89
19 d.1.	kalk. Własna	Posadzka betonowa przemysłowa gr. minimum 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych 25 kg/m3, z betonu C30/37 W8. Beton towarowy nieworkowany. Dylatacje obwodowe + zabezpieczenie krawędzi posadzki na wjazdach z kątownika ze stali nierdzewnej	m2	5,95
20 d.1.	kalk. Własna	Wywóz materiałów z rozbiórek z utylizacją	kpl.	1,00